

Gemeinde Urdorf

Im Heidenkeller / Keimlerweg
Bahnhofstrasse - Kehrplatz

Erweiterung Gehweg Keimlerweg 8b

Strassenbau / Beleuchtung
Wasserleitung

Situation 1:200

Projekt 2020



SWR INFRA AG

RAUM • BAU • UMWELT

BERATENDE INGENIEURE USIC / SIA

Format: 30/84

Plan-Nr: 3.1

Bearbeitung: Mü

Freigabe: KSp

PAcc: 10.01.0174

Datum: 31.03.2020

Rev.

8953 DIETIKON, SCHÖNEGSTRASSE 30

TEL 043 500 45 00, FAX 043 500 45 01

INFRA@SWR.CH / WWW.SWR.CH

Legende:

Fahrbahn:

40 mm AC 11 N
70 mm ACT 22 N40 mm AC 11 N
70 mm ACT 22 N
500mm ungebundenes Kiesgemisch 0/45 OC85
(evtl. Ersatz Fundationsschicht)

Gehweg:

25 mm AC 8 N
50 mm ACT 16 N
(bei Überfahrten: 70 mm ACT 16 N)25 mm AC 8 N
50 mm ACT 16 N
350mm ungebundenes Kiesgemisch 0/45 OC85

Natursteinpflasterung 11/13

Absenkung: RN 12, Anschlag 2 cm, 3 cm abgesenkt

Anpassung:
Vorplätze und Hauszugänge instandstellen
(Belag oder Verbundsteinpflasterung)Sämtliche Oberbaue ersetzen, allenfalls nur
Deckel Kanalisation / Roste Strassenabläufe ersetzen

Sammler 700 TBA 333, Ablauf TBA 341, mit Ableitung PP 160

Beleuchtung: 17 Kandelaber, Rohre
PE ø60 und Kabeleinzug für
Beleuchtung (zu Lasten Gemeinde)
Projekt EKZ: Leerrohre;
Gemäss EKZ Plan vom 07.03.19

Projektierte Werkleitungen:

- Projekt Gasleitung (Energie 360° AG)
 - Projekt Wasserleitung
 - Leerrohr für Signalkabel
Wasserleitung PE de 90 / di 76
 - Kanalisation Ersatz
 - Kanalisation Innensanierung
- Ausser Betrieb genommene Kanäle verfüllen,
sofern sie im Boden verbleiben.

Bestehende Werkleitungen:

- Kanalisation NW < 250
- Kanalisation NW > 250
- Wasserleitung
- Signalkabel Wasserleitung
- Elektrisch
- Telefon
- Fernsehen
- Gasleitung

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen
oder unterirdischen Anlagen leistet die SWR Infra AG keine Gewähr.
Die genaue Lage der eingetragenen Werkleitungen ist vor Beginn
der Bauarbeiten durch den Unternehmer bei den Werken zu erheben.

Ausser Betrieb genommene Leitungen verkappen oder abbrechen.
Schieber Schieberstange entfernen sofern sie im Boden verbleiben.
Ausser Betrieb genommene AZ-Leitungen verfüllen.

