

Sanierung Bahnhofstrasse

Strassenbau

Situation Teil 3
1:200

Vorstudie **Vorprojekt** Bauprojekt Ausführungsprojekt Ausgeführtes Projekt




Plan Nr. 1005977-31-12


Änderung	Entwurf	gezeichnet	kontrolliert	Datum
	jrit	beh	jrit	30.03.2026

Exemplar für:

Legende Bestand:




Legende Projekt:



Legende Werkleitungen:



Anmerkung:
Die dargestellten Leitungen stellen lediglich eine Information dar.
Die Detailplanung der Kanalisation, Strassenentwässerung und
Werkleitungen erfolgt im Bauprojekt.



Legende Randabschlüsse		
A1	Bundstein Typ 12 TBA Normlie 611	
A4	Bundstein Typ 12 mit Betonbord Anschlag 0cm, gestürzt 4cm TBA Normlie 612a	
B3	Bundstein Typ 12 kombiniert mit Wasserstein Typ 12 Anschlag 0cm, gestürzt 4cm TBA Normlie 613a	
D1	Stellplatte SN8 (8x25) Anschlag 10cm TBA Normlie 631	
E1	Randstein RN15 (15/19x25) Anschlag 10cm TBA Normlie 651	
E2	Randstein RN15 (15/19x25) Anschlag 2cm, gestürzt 2cm, abgesenkt 6cm TBA Normlie 651, Ausführung gem. 211, Detail 2a	
E3	Randstein RN15 (15/19x25) Anschlag 3cm, gestürzt 0cm, abgesenkt 7cm TBA Normlie 651, Ausführung gem. 251a, Schnitt 3-3	

Strassenoberbau Belagersatz		
Fahrbahn Belagersatz:		
Deckschicht	AC 8 N	3.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N	8.0 cm
Fundationsschicht	bestehend	mind. 50.0 cm
Total Oberbau Fahrbahn		mind. 61.0 cm
Gehweg Belagersatz:		
Deckschicht	AC 8 N	3.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N	7.0 cm
Fundationsschicht	bestehend	mind. 35.0 cm
Total Oberbau Gehweg		mind. 45.0 cm

Strassenoberbau Vollausbau		
Fahrbahn Vollausbau:		
Deckschicht	AC 8 N	3.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N	8.0 cm
Fundationsschicht	UG 0/45	mind. 50.0 cm
Total Oberbau Fahrbahn		mind. 61.0 cm
Gehweg Vollausbau:		
Deckschicht	AC 8 N	3.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N	7.0 cm
Fundationsschicht	UG 0/45	mind. 35.0 cm
Total Oberbau Gehweg		mind. 45.0 cm